

水道施設の概要

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 施設名 | 立花浄水場 | | 人丸配水池 | 立花第二配水池 | 立花口配水池 | 相島浄水場 |
| 所在地 | 三代地内 | | 湊坂地内 | 三代地内 | 立花口地内 | 相島地内 |
| 完成年月 | 昭和55年10月 | | 昭和53年7月 | 平成14年3月 | 平成25年3月 | 昭和54年4月 |
| 施設改修年月 | 平成22年3月 | | — | — | — | 平成16年3月 |
| 施設能力 | 1,550m ³ /日 | | 2,175m ³ /日 | 3,600m ³ /日 | 600m ³ /日 | 200m ³ /日 |
| 沈殿池 | 池数 | 2 | 福岡地区水道企業団 から浄水受水 | 福岡地区水道企業団 から浄水受水 | 立花浄水場 から浄水受水 | 2 池 |
| | 方式 | 横流式 | | | | 横流式 |
| ろ過施設 ()は予備 | 数 | 2(2) | | | | 2 池 |
| | 方式 | 急速ろ過 北九州市浄水受水 | | | | 緩速ろ過 |
| 配水池 | 池数 | 1 池 | 1 池 | 1 池 | 2 池 | 1 池 |
| | 方式 | 自然流下方式 | 自然流下方式 | 自然流下方式 | 自然流下方式 | 自然流下方式 |
| 排水処理施設 | 天日乾燥 | | 無 | 無 | 無 | 天日乾燥 |